

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL LOCAL SCAESTI**  
**JUDEȚUL DOLJ**  
Telefon 0251447007, Fax 0251447007  
e-mail. scaiesti@cjdolj.ro.

**H O T Ă R Ă R E A Nr.40**

**privind modificarea HCL Nr. 14/10.03.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma modificarilor legislative conform OUG 93/2021 pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ POTABILĂ ȘI ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA SCĂEȘTI, JUDEȚUL DOLJ”**

**Consiliul Local al comunei Scaesti, intrunit in sedinta extraordinara-de indata azi:23.09.2021.**

**Avand in vedere:**

- Expunerea de motive a Primarului Comunei Scaesti, în calitatea sa de initiator;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Scaesti, judetul Dolj;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Scaesti, judetul Dolj;
- tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor;

Tinand cont de solicitarile transmise de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratie prin Adresa Nr. 102902/ 27.08.2021, de prevederile legislative intrate in vigoare respectiv: **Ordonanta de urgenta 93/2021** privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial Nr. 820 din 26 august 2021.

În conformitate cu prevederile art. 44 Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru Aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr 1851/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul art.139, alin. (1) și (3) lit."e", din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

## H O T Ă R Ă Ș T E

**Art.1.** Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „**MODERNIZARE SI EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE APA POTABILA SI INFINTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA SCAESTI, JUDETUL DOLJ**”, actualizati in urma modificarilor legislative conform OUG 93/2021 pentru implementarea investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala – subprogramul „**MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC**” a)realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei si b)realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 2** Se aproba implementarea proiectului si suportarea din bugetul local al comunei Scaesti, judetul Dolj a cheltuielilor neeligibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala.

**Art.3.** Primarul Comunei Scaesti, Judetul Dolj va urmari ducerea la indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local al Comunei Scaesti, Judetul Dolj, asupra modului de indeplinire.

**Art.4.(1)**Prezenta hotarare se va comunica Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, institutiilor si persoanelor interesate.

(2)Prezenta se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului Comunei Scaesti,judetul Dolj prin afisare la sediul Primariei comunei Scaesti,judetul Dolj.

Președinte de ședință,

Mateescu Madalin-Constantin



Emisă la Scaesti

Nr.40/23.09.2021

Contrasemnează

Secretar al com. Scaesti

Calota Irena

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. <sup>50/28</sup> 09.2021

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE : „MODERNIZARE SI EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE APA POTABILA SI INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA SCAESTI, JUDETUL DOLJ” actualizati in urma modificarilor legislative conform OUG 93/2021.**

TITULAR: Comuna Scaesti, judetul Dolj

BENEFICIAR: Comuna Scaesti, judetul Dolj

AMPLASAMENT : Comuna Comuna Scaesti, judetul Dolj – Regiunea de dezvoltare 4 SUD – VEST Oltenia, Romania

PROIECTANT: SC INFRA & CIVIL DESIGN SRL

#### INDICATORII ECONOMICI AI INVESTITIEI:

##### VALOAREA INVESTITIEI :

	Lei (inclusiv TVA 19%)
TOTAL GENERAL	34.892.257,59 lei
Din care Construcții - Montaj	29.809.568,89 lei

#### ➤ SURSĂ DE FINANȚARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE PROPRIE:

In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt **33.814.573,39 lei cu T.V.A (Bugetul de stat)** iar cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de **1.077.684,20 lei cu T.V.A (contributie proprie)**.

Pana la **26.08.2021** a fost decontata suma totala de **31.502.246,35 lei cu T.V.A.** dintre care cheltuieli eligibile in valoare de **30.692.138,08 lei cu T.V.A.** de la bugetul de stat, iar cheltuieli neeligibile in valoare de **810.108,27 lei cu T.V.A.** (contributie proprie).

Valoarea totala a restului de executat la data de **26.08.2021** este de **3.390.011,24 lei cu T.V.A.**, dintre care cheltuieli eligibile in valoare de **3.122.435,31 lei cu T.V.A.**, iar cheltuieli neeligibile in valoare de **267.575,31 lei cu T.V.A.** (contributie proprie).

Fata de valoarea de **31.331.167,55 lei** alocata pana in prezent prin Programul National de Dezvoltare Locala conform **Contractului de finantare Nr. 3937/ 08.12.2017**, pentru finalizarea investitiei conform devizului general actualizat este necesara suplimentarea contractului de finantare cu suma de **2.483.405,84 lei**, suma care va fi solicitata **Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei**.

#### INDICATORII TEHNICI AI INVESTITIEI :

##### Sistem de alimentare cu apa :

**Conducta de aductiune Racarii de Jos – Valea lui Patru** in lungime totala de **L= 10018 m** din conducte PEID, PE100, SDR17, PN10, **De 200 mm**

**Gospodaria de apa in Valea lui Patru, va contine :**

- rezervor metalic suprateran cu  $V_{util} = 300mc$ , diametrul  $D = 9.167m$  si inaltimea  $H = 5.57m$  ;
- grup electrogen ;
- instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu ;

- ☑ grup de pompare apa pentru consum cu 3 pompe (2A + 1R) cu debitul  $Q = 11.20 \text{ l/s}$ , inaltimea de pompare  $H_p = 55 \text{ mCA}$  ;
- ☑ pompa de incendiu cu debitul  $Q = 5 \text{ l/s}$ , inaltimea de pompare  $H_p = 55 \text{ mCA}$  ;
- ☑ conducte tehnologice ce realizeaza legatura intre obiectele gospodariei de apa noi cu conducta de distributie existenta ;
- ☑ camine de vane si de vizitare.
- ☑ Instalatii electrice ( forta, automatizare, iluminat) in incinta gospodariei ;
- ☑ Dotari;
- ☑ Amenajare incinta;
- ☑ Imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever.

**Desfacere-refacere platforme betonate, trotuare si podete in vederea pozarii conductelor**

- Desfacere refacere platforme betonate, trotuare si podete in vederea pozarii conductelor cu suprafata  $S = 100 \text{ mp}$ .

**Desfacere refacere drum balastat in vederea pozarii conductelor**

- Desfacere -refacere drum balastat cu lungimea  $L = 81 \text{ m}$ .

**Desfacere refacere drum asfalt in vederea pozarii conductelor**

- Desfacere -refacere drum asfaltat cu suprafata  $S = 10 \text{ mp}$ .

**Sistem de canalizare menajera :**

**Racorduri la reseaua de canalizare, - 1200 buc**, alcatuite din conducta de racord din PVC multistrat, SDR 41, SN4, De 160 mm si camin de racord individual ;

**Retea de canalizare menajera - curgere gravitationala** in lungime totala de  $L = 26850 \text{ m}$  din conducte de PVC-U, multistrat:

- 14960 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 200 mm;
- 11890 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 250 mm.

**Statii de pompare apa uzata menajera :**

- Statii de pompare ape uzate menajere SPAU 1..13 pe reseaua de colectare, fiecare prevazute cu 2 pompe submersibile (1A+1R) – 13 buc;
- Imprejmuiri zona de acces (din gard bordurat, fixata pe stalpi metalici, cu inaltimea la coama de 2,05 m inclusiv porti acces) –  $L = 12 \text{ m/statie}$ .

**Conducte de refulare de la statiile de pompare** in lungime totala de  $L = 3307 \text{ m}$  din conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm, De 110mm, De 125mm.

**Subtraversari ale conductei de canalizare menajera:**

- Subtraversari ale conductei de canalizare menajera realizate prin foraj orizontal in conducta de protectie din OL cu lungimea  $L = 121 \text{ m}$ .
- Subtraversari ale conductei refulare realizate prin foraj orizontal in conducta de protectie din OL cu lungimea  $L = 17 \text{ m}$ .

**Statie de epurare ape uzate menajere cu capacitatea  $Q_{uzimax} = 325 \text{ mc/zi}$  care cuprinde urmatoarele obiecte :**

- Statie de pompare ape uzate menajere SPAU-SE, prevazuta cu 2 pompe submersibile (1A+1R) – 1 ans;
- Treapta de epurare biologica - denitrificare;
- Treapta de epurare biologica – oxidare – nitrificare cu decantare secundara inclusa ;
- Echipamente suflante;
- Echipamente ingrosator de namol ;

- Echipamente depozit de namol ;
- Echipament dozare coagulant in vederea precipitarii chimice a fosforului ;
- Panou de automatizare - Echipamente de masura si control ;
- Echipamente dezinfectie efluent ;
- Pasarela si balustrade interna ;
- Platforma depozitare saci namol – 1 buc;
- Imprejmuiri zona de protectie sanitara (din gard bordurat, fixata pe stalpi metalici, cu inaltimea la coama de 2,05 m inclusiv porti acces) – L= 118 ml ;

**Conducta de evacuare si gura de varsare :**

- 150 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 250 mm ;
- 1 gura de varsare din beton armat.

**Refacere acostament dupa pozarea conductelor :**

- Refacere acostament cu lungimea L = 11958 m.

**Desfacere refacere drum balastat in vederea pozarii conductelor**

- Desfacere -refacere drum balastat cu lungimea L = 16053 m.

**Desfacere-refacere platforme betonate, trotuare si podete in vederea pozarii conductelor**

- Desfacere refacere platforme betonate, trotuare si podete in vederea pozarii conductelor cu suprafata S= 1307 mp.

Durata de implementare (executie) a proiectului: conform graficului de realizare – 23 luni.

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general actualizat in urma modificarilor legislative conform OUG 93/2021, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Preşedinte de şedinţă  
Mateescu Madalin Constantin



Contrasemnează  
Secretar al com. Scaesti  
Calota Irena



3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	126.650,00	24.063,50	150.713,50	0,00	150.713,50	0,00	150.713,50	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	56.050,00	10.649,50	66.699,50	43.078,00	23.621,50	43.078,00	16.481,50	0,00	7.140,00
3.5.4.1	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor in faza de finantare	3.750,00	712,50	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	0,00
3.5.4.2	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor in faza de implementare	16.100,00	3.059,00	19.159,00	0,00	19.159,00	0,00	12.019,00	0,00	7.140,00
3.5.4.3	Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)	36.200,00	6.878,00	43.078,00	43.078,00	0,00	43.078,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	9.800,00	1.862,00	11.662,00	11.662,00	0,00	9.520,00	0,00	2.142,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	296.500,00	56.335,00	352.835,00	352.835,00	0,00	332.962,00	0,00	19.873,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	24.000,00	4.560,00	28.560,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	90.000,00	17.100,00	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00	105.910,00	0,00	1.190,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	90.000,00	17.100,00	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00	105.910,00	0,00	1.190,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	251.400,00	47.766,00	299.166,00	0,00	299.166,00	0,00	238.885,00	0,00	60.281,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	116.400,00	22.116,00	138.516,00	0,00	138.516,00	0,00	125.835,00	0,00	12.681,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	96.000,00	18.240,00	114.240,00	0,00	114.240,00	0,00	114.240,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	20.400,00	3.876,00	24.276,00	0,00	24.276,00	0,00	11.595,00	0,00	12.681,00
3.8.2	Dirigenite de santier	135.000,00	25.650,00	160.650,00	0,00	160.650,00	0,00	113.050,00	0,00	47.600,00
<b>Total capitolul 3</b>		<b>1.004.434,06</b>	<b>190.275,14</b>	<b>1.194.709,20</b>	<b>407.575,00</b>	<b>787.134,20</b>	<b>385.560,00</b>	<b>718.523,20</b>	<b>22.015,00</b>	<b>68.611,00</b>
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza</b>										
4.1	Constructii si instalatii	24.262.756,74	4.609.923,77	28.872.680,51	28.872.680,51	0,00	26.604.296,31	0,00	2.268.384,20	0,00
4.1.1	SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA	20.028.974,55	3.805.505,16	23.834.479,71	23.834.479,71	0,00	22.450.100,19	0,00	1.384.379,52	0,00
4.1.2	SISTEM DE ALIMENTARE CU APA	4.233.782,19	804.418,61	5.038.200,80	5.038.200,80	0,00	4.154.196,12	0,00	884.004,68	0,00

4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	69.323,05	13.171,39	82.494,44	82.494,44	0,00	64.236,02	0,00	0,00	18.258,42	0,00
4.2.1	SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA	22.114,31	4.201,72	26.316,03	26.316,03	0,00	10.261,72	0,00	0,00	16.054,31	0,00
4.2.2	SISTEM DE ALIMENTARE CU APA	47.208,74	8.969,67	56.178,41	56.178,41	0,00	53.974,30	0,00	0,00	2.204,11	0,00
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	3.023.050,00	574.379,50	3.597.429,50	3.597.429,50	0,00	3.258.487,75	0,00	0,00	338.941,75	0,00
4.3.1	SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA	2.511.725,00	477.227,75	2.988.952,75	2.988.952,75	0,00	2.673.602,75	0,00	0,00	315.350,00	0,00
4.3.2	SISTEM DE ALIMENTARE CU APA	511.325,00	97.151,75	608.476,75	608.476,75	0,00	584.885,00	0,00	0,00	23.591,75	0,00
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 4</b>		<b>27.355.129,79</b>	<b>5.197.474,66</b>	<b>32.552.604,45</b>	<b>32.552.604,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29.927.020,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.584,37</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli</b>											
5.1	Organizare de santier	521.202,69	99.028,51	620.231,20	620.231,20	0,00	379.558,00	0,00	0,00	240.673,20	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	521.202,69	99.028,51	620.231,20	620.231,20	0,00	379.558,00	0,00	0,00	240.673,20	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	275.550,00	0,00	275.550,00	275.550,00	275.550,00	0,00	76.585,07	0,00	0,00	198.964,93
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	125.250,00	0,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	0,00	54.703,62	0,00	0,00	70.546,38
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	25.050,00	0,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	0,00	21.881,45	0,00	0,00	3.168,55
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	125.250,00	0,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.250,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitolul 5</b>		<b>796.752,69</b>	<b>99.028,51</b>	<b>895.781,20</b>	<b>895.781,20</b>	<b>275.550,00</b>	<b>379.558,00</b>	<b>76.585,07</b>	<b>0,00</b>	<b>240.673,20</b>	<b>198.964,93</b>



CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste											
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitolul 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29.368.091,95</b>	<b>5.524.165,64</b>	<b>34.892.257,59</b>	<b>33.814.573,39</b>	<b>1.077.684,20</b>	<b>30.692.138,08</b>	<b>810.108,27</b>	<b>3.122.435,31</b>	<b>267.575,93</b>	
Din care C+M		25.050.057,89	4.759.511,00	29.809.568,89	29.809.568,89	0,00	27.048.070,33	0,00	2.761.478,56	0,00	

Proiectant,  
**S.C. INFRA & CIVIL DESIGN S.R.L., BUCURESTI**  
 ing. FLORIN BALAN



Beneficiar,  
**COMUNA SCAESTI, JUDETUL DOLJ**  
 PRIMAR MATEESCU MIHAELA



*Handwritten signature in blue ink.*

**DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizării „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ POTABILĂ ȘI ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA SCĂEȘTI, JUDEȚUL DOLJ” în lei/euro la CURSUL BNR de 4,4940 lei/euro din data de 20.01.2017 ACTUALIZAT ÎN URMA MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE CONFORM OUG 93/2021 PENTRU RESTUL DE EXECUTAT LA 26.08.2021**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)		Cheltuieli eligibile în lei cu TVA (Bugetul de stat)	Cheltuieli neeligibile în lei cu TVA (Bugetul local)
		lei	2	lei	4	lei		
<b>CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>								
1.1	Obținerea terenului	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatilor	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total capitolul 1</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>								
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	196.775,41		37.387,33	234.162,74		234.162,74	0,00
2.1.1	SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA	192.216,41		36.521,12	228.737,53		228.737,53	0,00
2.1.1.1	SISTEM DE ALIMENTARE CU APA	4.559,00		866,21	5.425,21		5.425,21	0,00
<b>Total capitolul 2</b>		<b>196.775,41</b>		<b>37.387,33</b>	<b>234.162,74</b>		<b>234.162,74</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică</b>								
3.1	Studii	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al cladirilor	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.5	Proiectare	24.500,00		4.655,00	29.155,00		22.015,00	7.140,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	6.000,00		1.140,00	7.140,00		0,00	7.140,00
3.5.4.1	Documentatii tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor în	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00



<b>CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli</b>									
<b>5.1 Organizare de santier</b>		<b>202.246,39</b>	<b>38.426,81</b>	<b>240.673,20</b>	<b>240.673,20</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	202.246,39	38.426,81	240.673,20	240.673,20	0,00			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>		<b>198.964,93</b>	<b>0,00</b>	<b>198.964,93</b>	<b>0,00</b>	<b>198.964,93</b>			
5.2.1	Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	70.546,38	0,00	70.546,38	0,00	70.546,38			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	3.168,55	0,00	3.168,55	0,00	3.168,55			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	125.250,00	0,00	125.250,00	0,00	125.250,00			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total capitolul 5</b>		<b>401.211,32</b>	<b>38.426,81</b>	<b>439.638,13</b>	<b>240.673,20</b>	<b>198.964,93</b>			
<b>CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>									
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total capitolul 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.880.516,44</b>	<b>509.494,80</b>	<b>3.390.011,24</b>	<b>3.122.435,31</b>	<b>267.575,93</b>			
<b>Din care C+M</b>		<b>2.320.570,21</b>	<b>440.908,35</b>	<b>2.761.478,56</b>	<b>2.761.478,56</b>	<b>0,00</b>			

Proiectant,  
**S.C. INFRA & CIVIL DESIGN S.R.L., BUCURESTI**  
 ing. FLORIN BALAN



Beneficiar,  
**COMUNA SCAESTI, JUDETUL DOLJ**  
 PRIMAR MATEESCU MIHAELA



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*